

Предварительная смета

1.Срок выполнения работ по основной смете до _____ 2015г.

Адрес: Авиаконструкторов, 14к3

п.	Наименование работ	Ед. изм.	ст-ть за ед.	Объем по помещениям						Общее кол-во	Общая стоимость	
				Прихожая	Кухня	Гостиная	Детская	Спальня	Ванна			Туалет
Стены												
1	Демонтаж перегородок газобетон (перенос проема)	м ²	250р.	2				2			4,0	1000,0
2	Монтаж перегородок гипсолит	м ²	750р.	2				2			4,0	3000,0
3	Промежуточное грунтование поверхности	м ²	25р.		8				10	6	24,0	600,0
4	Установка маяков	м ²	80р.		8				10	6	24,0	1920,0
5	Штукатурка слоем по маякам до 20 мм	м ²	450р.		8				10	6	24,0	10800,0
6	Промежуточное грунтование поверхности	м ²	25р.	21	24	34	28	32	19	9	167,0	4175,0
7	Укладка кафеля простая (стоимость до 800р м)	м ²	780р.						19	9	28,0	21840,0
8	Затирка швов	м ²	150р.						19	9	28,0	4200,0
9	Подрезка	м ²	150р.						19	9	28,0	4200,0
10	Шпатлевание	м ²	180р.	21	24	34	28	32			139,0	25020,0
11	Шлифовка	м ²	60р.	21	24	34	28	32			139,0	8340,0
12	Промежуточное грунтование поверхности	м ²	25р.	21	24	34	28	32			139,0	3475,0
13	Оклейка обоями без рисунка (стоимость до 800р за рулон)	м ²	180р.	21	24	34	28	32			139,0	25020,0
14	Монтаж профиля углозащитного	м.п.	100р.	5		2,5					7,5	750,0
Потолки												
15	Монтаж короба из ГКЛ с нишей для светодиода криволинейного	м.п.	950р.		2	11		9			22,0	20900,0
16	Монтаж короба из ГКЛ с нишей для светодиода прямолинейного	м.п.	800р.		5						5,0	4000,0
17	Промежуточное грунтование поверхности	м.п.	25р.		7	11		9			27,0	675,0
18	Заделка стыков на ГКЛ	м.п.	150р.		7	11		9			27,0	4050,0
19	Монтаж профиля углозащитного	м.п.	150р.		7	11		9			27,0	4050,0
20	Промежуточное грунтование поверхности	м.п.	25р.		7	11		9			27,0	675,0
21	Шпатлевание	м.п.	220р.		7	11		9			27,0	5940,0
22	Шлифовка	м.п.	50р.		7	11		9			27,0	1350,0
23	Промежуточное грунтование поверхности	м.п.	25р.		7	11		9			27,0	675,0
24	Окраска на 2 слоя	м.п.	150р.		7	11		9			27,0	4050,0
Полы												
25	Промежуточное грунтование поверхности	м ²	25р.						4,5	1,5	6,0	150,0
26	Укладка кафеля прямая (стоимость до 800р за м)	м ²	750р.						4,5	1,5	6,0	4500,0
27	Подрезка	м ²	150р.						4,5	1,5	6,0	900,0
28	Затирка швов	м ²	150р.						4,5	1,5	6,0	900,0
29	Настил подложки + пленка для гидроизоляции	м ²	50р.	7,7	10,7	17,5	14,9	15,3			66,1	3305,0
30	Настил паркетной доски прямая укладка	м ²	250р.	7,7	10,7	17,5	14,9	15,3			66,1	16525,0

Сантехника													
31	Разводка ГВС, ХВС (полипропилен)	у.т.	2 400р.			1				3	1	5,0	12000,0
32	Разводка фан. труб	у.т.	400р.			1				3	1	5,0	2000,0
33	Установка фильтров самоочистных	шт.	400р.								2	2,0	800,0
34	Установка счетчиков	шт.	400р.								2	2,0	800,0
35	Штробление под трубы	м.п.	450р.							6		6,0	2700,0
36	Замена радиатора с устройством байпаса	шт.	3 000р.		1	1	1	1				4,0	12000,0
37	Монтаж ванны акрил	шт.	2 200р.							1		1,0	2200,0
38	Установка раковины с тумбой (подвесной)	шт.	1 500р.							1		1,0	1500,0
39	Установка смесителя	шт.	450р.							2		2,0	900,0
40	Монтаж полотенце сушила	шт.	1 500р.							1		1,0	1500,0
41	Монтаж унитаза компакт	шт.	1 500р.								1	1,0	1500,0
Электрика													
42	Штробление	м.п.	320р.	8	9	6	4	7	2			36,0	11520,0
43	Протяжка кабеля	м.п.	80р.	40	25	25	25	25	10			150,0	12000,0
44	Устройство коробок (подрозетники)	шт.	450р.	4	6	5	2	6	1			24,0	10800,0
45	Монтаж распределительных коробок	шт.	450р.	2	1	1	1	1				6,0	2700,0
46	Установка розеток/выкл.	шт.	150р.	4	8	7	8	6	1			34,0	5100,0
47	Монтаж эл. Щита (без врезки)	шт.	900р.	1								1,0	900,0
48	Монтаж автоматов за позицию	шт.	380р.	10								10,0	3800,0
Другие работы													
49	Установка вент решеток	шт.	200р.		1					1	1	3,0	600,0
50	Установка плинтусов пластик	м.п.	100р.	12	13	15	14	13				67,0	6700,0
51	Установка порожков	шт.	100р.	5								5,0	500,0
52	Заделка штроб	м ² /м.п.	50р.	10	8	8	8	8	2			44,0	2200,0

Всего по работам:		281 705р.
Амортизация инструмента	0%	- р.
Накладные расходы	0%	- р.
Скидка за дизайн		39 655,0р.
Итого:		242 050р.

сумма дизайн проекта вычитается из последнего платежа за ремонт

242 050 / S 72,1 м² = 3 357 руб./м²

Подрядчик: _____

Заказчик: _____